

ROZPOČET

Stavba: Vzorový rozpočet

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

1	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,000	0,00	0,00
2	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	248,328	0,00	0,00
3	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	0,00	0,00
4	132254101R00	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně - kohoutek	m3	19,200	0,00	0,00
5	132351111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	295,847	0,00	0,00
6	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn hl přes 2 do 4 m	m2	26,000	0,00	0,00
7	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn hl přes 2 do 4 m	m2	26,000	0,00	0,00
8	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,000	0,00	0,00

2 Zakládání 0,00

9	212755214R00	Montáž drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	138,000	0,00	0,00
10	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,800	0,00	0,00
11	279351121R00	Zřízení oboustranného bednění zdí nádrží	m2	26,000	0,00	0,00
12	279351122R00	Odstranění oboustranného bednění zdí nádrží	m2	26,000	0,00	0,00
13	279361221R00	Výztuž zdí nádrží betonářskou ocelí 10 216	t	0,500	0,00	0,00
14	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,583	0,00	0,00
15	28611293	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	138,000	0,00	0,00
16	291111111	Zásyp podlahové drenáže z kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	48,600	0,00	0,00
17	28376357	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\rho=0,034$ tl 140mm	m2	108,000	0,00	0,00
18	56241623R00	nádrž akumulční podzemní samostatná 5100L PE poklop	kus	1,000	0,00	0,00
19	724319119R00	Montáž nádrže objemu 5100 litrů	kus	1,000	0,00	0,00
20	380321552R00	Obetonování nádrží ze ŽB tř. C 20/25 tl přes 150 do 300	m3	4,200	0,00	0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21	311272211.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong Standard 300 tl zdiva 300 mm	m2	4,500	0,00	0,00
22	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	40,625	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konstrukce 0,00

23	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,400	0,00	0,00
24	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,500	0,00	0,00
25	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,600	0,00	0,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

26	612231003	Montáž podlahových EPS	m2	108,000	0,00	0,00
27	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	195,000	0,00	0,00
28	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	195,000	0,00	0,00
29	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - hrubá	m2	780,000	0,00	0,00
30	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	150,000	0,00	0,00
31	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50	m2	108,000	0,00	0,00
32	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	216,000	0,00	0,00

8 Trubní vedení 0,00

33	871161141	Montáž potrubí z PE100 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	14,000	0,00	0,00
34	871251101R00	Montáž potrubí z PVC otevřený výkop D 110 x 4,2 mm	m	2,000	0,00	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

35	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	150,000	0,00	0,00
36	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	150,000	0,00	0,00
37	945311911R00	Lešení - měsíční nájemné	soubor	1,000	0,00	0,00
38	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	48,625	0,00	0,00
39	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,500	0,00	0,00
40	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	108,000	0,00	0,00
41	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	54,000	0,00	0,00
42	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	13,140	0,00	0,00
43	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,130	0,00	0,00
44	978036191R00	Otlučení (osekání) vápenocementových omítek vnitřních ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	210,000	0,00	0,00

997 Přesun sutě 0,00

45	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	119,390	0,00	0,00
46	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 671,460	0,00	0,00
47	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	119,330	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

714 Akustická a protitřesová opatření 0,00

48	714111401R00	Montáž akustických obkladů	m2	27,500	0,00	0,00
49	KNF.00758717	Deska Knauf BLUE AKUSTIK GREEN, šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	27,500	0,00	0,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

50	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	32,000	0,00	0,00
51	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,180	0,00	0,00

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

52	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	32,000	0,00	0,00
53	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,180	0,00	0,00

724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

54	724141102	Čerpadlo vodovodní samonasávací dvoustupňové DN 32 se spojkou a el. motorem s potrubím a sacím košem	soubor	1,000	0,00	0,00
----	-----------	--	--------	-------	------	------

731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

55	731292811	Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon do 145 kW	kus	1,000	0,00	0,00
56	731391815	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 50 do 100 m2	kus	1,000	0,00	0,00
57	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,400	0,00	0,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

58	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	64,000	0,00	0,00
59	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	0,220	0,00	0,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

60	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	8,000	0,00	0,00
----	-----------	--	----	-------	------	------

741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

61	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	320,000	0,00	0,00
62	741211813	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	1,000	0,00	0,00
63	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	12,000	0,00	0,00
64	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	24,000	0,00	0,00
65	741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně	kus	36,000	0,00	0,00
66	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	12,000	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

762 Konstrukce tesařské 0,00

67	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	120,000	0,00	0,00
68	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	108,000	0,00	0,00

766 Konstrukce truhlářské 0,00

69	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	8,850	0,00	0,00
70	61140052	<i>okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	8,850	0,00	0,00
71	766641131	Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	1,000	0,00	0,00
72	61140058	<i>dveře plastové balkónové jednokřídlové trojsklo</i>	m2	1,800	0,00	0,00
73	766660431	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými bočními díly do zdiva	kus	1,000	0,00	0,00
74	61173208R00	<i>dveře jednokřídle plastové plné s vitráží max rozměru otvoru 4,14m2 bezpečnostní třídy RC2</i>	m2	3,000	0,00	0,00

771 Podlahy z dlaždic 0,00

75	771574313	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	31,603	0,00	0,00
76	59761603	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	12,938	0,00	0,00
77	59761603R00	<i>dlažba keramická hutná, mrazuvzdorná hladká do interiéru přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	18,665	0,00	0,00

776 Podlahy povlakové 0,00

78	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	77,520	0,00	0,00
79	28411051	<i>dílce vinylové</i>	m2	89,148	0,00	0,00

Celkem 0,00